
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA PODŁÓG -DOSTOSOWANIE PODŁOŻA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PAWILONIE D. ZAKUP PORĘCZY NA KORYTARZE I KLATKI SCHODOWE Z MONTAŻEM (PAWILONY A,B,C,D i ŁĄCZNIK). ZAKUP PORĘCZY DO ŁAZIENEK Z MONTAŻEM (PAWILONY A,B,C,D)

ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM UL. WYŚCIGOWA 16
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WETERANA WALKI I PRACY
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM WYŚCIGOWA 16
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana posadzek i montaż pochwyków - Segment D						
1 Wymiana posadzek - segment D						
1	SST.III.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1		korytarze	(32.10+45.20)*4	m ²	309.20	
					RAZEM	309.20
2	SST.III.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja zerwanych wykładzin samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1			309.20*0.02	m ³	6.18	
					RAZEM	6.18
3	SST.III.2	KNR-W 7-12 0302-01	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - oczyszczenie podłoża betonowych z nawarstwień i resztek kleju	m ²		
d.1		korytarze	(32.10+45.20)*4	m ²	309.20	
					RAZEM	309.20
4	SST.III.2	KNNR-W 3 0808-02	Zmatowienie posadzek lastrykowych	m ²		
d.1		analogia holl	(4.65*3.45+4.65*2.65)*4	m ²	113.46	
		podesty	2.25*1.20*3+2.25*1.20*4+1.10*2.40*3	m ²	26.82	
		stopnie	0.30*1.08*9*8	m ²	23.33	
		postopnice	0.17*1.08*9*8	m ²	13.22	
		pochylnia	16.0	m ²	16.00	
					RAZEM	192.83
5	SST.III.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian - pod cokoliki	m ²		
d.1			309.20*1.16*0.15	m ²	53.80	
					RAZEM	53.80
6	SST.III.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1			309.20+53.80+192.83	m ²	555.83	
					RAZEM	555.83
7	SST.III.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1			309.20+192.83-13.22	m ²	488.81	
					RAZEM	488.81
8	SST.III.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina homogeniczna gr. 2,0 mm z wyłożeniem na ściany 15 cm	m ²		
d.1			309.20+53.80+113.46+26.82+16.0	m ²	519.28	
					RAZEM	519.28
9	SST.III.2	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW	m ²		
d.1		stopnie	0.30*1.08*9*8	m ²	23.33	
		postopnice	0.17*1.08*9*8	m ²	13.22	
		cokoliki	0.15*48.0	m ²	7.20	
					RAZEM	43.75
10	SST.III.2	KNR 2-02 1114-08	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny stopni schodowych z PCW	m		
d.1			1.08*9*8	m	77.76	
					RAZEM	77.76
11	SST.III.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy ostanijające aluminiowe - listwa łącząca wykładziny	m		
d.1			15*1.0	m	15.00	
					RAZEM	15.00
12	SST.III.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy ostanijające aluminiowe - listwa wykańczająca przy windach	m		
d.1			1.25*2	m	2.50	
					RAZEM	2.50
13	SST.III.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1			519.28+43.75	m ²	563.03	
					RAZEM	563.03
14	SST.III.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - policzki	m ²		
d.1			0.35*48.0	m ²	16.80	
					RAZEM	16.80
15	SST.III.4	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe (policzki)	m ²		
d.1			0.35*48.0	m ²	16.80	
					RAZEM	16.80

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2			Montaż pochwytów - segment A, B, C, D i łącznik			
16 d.2	SST.III.3	KNR 4-01 1301-03 analogia	Wymiana pochwytów schodowych na poręcze dla niepełnosprawnych. Pochwyty z tłoczonych profili aluminiowych lub stali nierdzewnej, do których zamocowane są profile – uchwyty np. z żywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej i barwionej w całej masie. 48*4+16	m m	 208.00	
					RAZEM	208.00
17 d.2	SST.III.3	KNR 2-02 1208-03 analogia	Wymiana poręczy dla niepełnosprawnych w korytarzach. Pochwyty z tłoczonych profili aluminiowych lub stali nierdzewnej, do których zamocowane są profile – uchwyty np. z żywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej i barwionej w masie. 274.6*3+343.25+96	m m	 1263.05	
					RAZEM	1263.05
18 d.2	SST.III.3	KNR 2-02 1218-04 analogia	Montaż uchwyty prostego dł.min 80 cm ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej 181	szt. szt.	 181.00	
					RAZEM	181.00
19 d.2	SST.III.3	KNR 2-02 1218-04 analogia	Montaż uchwyty nadwannowego dł. min 80 cm ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych 181	szt. szt.	 181.00	
					RAZEM	181.00