
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu łącznika w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16.
ADRES INWESTYCJI : ul. Wyścigowa 16; 26-600 Radom
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu
ADRES INWESTORA : ul. Wyścigowa 16; 26-600 Radom
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Emil Dygas
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu łącznika w DPS Weterana Walki i Pracy w Radomiu					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(10.06+2.30+23.37+2.38+3.44+21.58+3.95+6.31+14.85)*0.55+12.63*3*0.45	m ²	65.583	
				RAZEM	65.583
2	KNR 4-02	Demontaż wywietrzaków dachowych stalowych	szt.		
d.1	0234-11	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-02	Demontaż wywiewki - rura wywiewna blaszana	szt.		
d.1	0234-11	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust dachowy	szt.		
d.1	0234-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	9.44*14.84+3.44*38.16	m ²	271.360	
				RAZEM	271.360
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach - następna warstwa	m ²		
d.1	0519-05	9.44*14.84+3.44*38.16	m ²	271.360	
				RAZEM	271.360
7	KNR 4-01	Rozebranie istniejących warstw izolacji cieplnej	m ²		
d.1	0609-01	271.36	m ²	271.360	
				RAZEM	271.360
8	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	271.36*0.01+271.36*0.08+65.58*0.005	m ³	24.750	
				RAZEM	24.750
9	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórkisamochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 10 271.36*0.01+271.36*0.08+65.58*0.005	m ³	24.750	
				RAZEM	24.750
2 REMONT DACHU					
10	KNR-W 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości powierzchni blachy trapezowej w miejscach skorodowanych	m ²		
d.2	0102-01	271.36*0.05	m ²	13.568	
				RAZEM	13.568
11	KNR 2-02	Przekrycia otworów po wentylatorach płytami z blachy żeberkowej	m ²		
d.2	0702-09	0.5*0.5*5	m ²	1.250	
				RAZEM	1.250
12	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami olejnymi miejscowych wżerów korozji	m ²		
d.2	0201-01	271.36*0.05	m ²	13.568	
				RAZEM	13.568
13	KNR 2-15	Montaż wpustów dachowych o śr. 150 mm ocieplonych	szt.		
d.2	0212-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-15	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		
d.2	0209-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02	Paroizolacja z folii PE	m ²		
d.2	0607-01	271.36	m ²	271.360	
				RAZEM	271.360
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych układanych na sucho - styropian EPS	m ²		
d.2	0613-03	100 gr. 8 cm laminowany jednostronnie papą (styropapa), mocowany łącznikami mechanicznymi	m ²	271.360	
		271.36			
				RAZEM	271.360

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne z płyt styropianowych układanych na sucho - styropian EPS 100 gr. 5 cm laminowany jednostronnie papą (styropapą), mocowany łącznikami mechanicznymi - ścianki attyki (14.84*2+9.44+6.00+38.16*2+3.44)*0.15	m ² m ²	18.732	
				RAZEM	18.732
18 d.2	KNR 0-23 2612-05	Przymocowanie płyt styropianowych laminowanych za pomocą dybli plastikowych teleskopowych do stropodachu (271.36+18.73)*6	szt. szt.	1740.540	
				RAZEM	1740.540
19 d.2	analogia	Izokliny - trójkąty ze styropianu laminowanego papą 1/2x0,5x0,5 cm 14.84*2+9.44+6.00+38.16*2+3.44	m m	124.880	
				RAZEM	124.880
20 d.2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe + kominki wentylacyjne 1 sz/40 m ² (7 szt.) 271.36	m ² m ²	271.360	
				RAZEM	271.360
21 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (10.06+2.30+23.37+2.38+3.44+21.58+3.95+6.31+14.85)*0.55+12.63*3*0.45	m ² m ²	65.583	
				RAZEM	65.583
22 d.2	KNR 0-21 4004-07	Zamocowanie płyty OSB gr. 18 mm pod obróbki blacharskie ścian attykowych (10.06+2.30+23.37+2.38+3.44+21.58+3.95+6.31+14.85+12.63*3)*0.32	m ² m ²	40.362	
				RAZEM	40.362
23 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (10.06+2.30+23.37+2.38+3.44+21.58+3.95+6.31+14.85+12.63*3)*0.55	m ² m ²	69.372	
				RAZEM	69.372
24 d.2	analogia	Udrożnienie i malowanie farbą olejną rur odwadniających połącz dachową - rzygacze 120x120 mm, dł. 0,5 m 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000